

Наши расценки на основные виды работ (от 01-08-2013)

Расценки ориентировочные, могут изменяться в зависимости от объемов и условий строительства.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена, руб.
1.	Работы по демонтажу и разбору конструкций		
1.1.	Демонтаж кровельного покрытия	м ²	от 90
1.2.	Демонтаж стропильной системы и обрешетки	м ²	от 150
1.3.	Разборка лаг и несущих балок	п.м.	от 140
1.4.	Демонтаж брусовых стен	м ²	от 900
1.5.	Демонтаж каркасно-щитовых стен, фронтонов	м ²	от 300
1.6.	Демонтаж окон и дверей	шт	от 800
1.7.	Разборка полов и потолков	м ²	от 150
2.	Устройство фундамента		
2.1.	Фундамент (ленточный мелкозаглубленный на песчаной подушке, включая вязку армопояса, устройство опалубки, заливка миксером)	м ³	от 4400
2.2.	Фундамент свайно-винтовой, ниже глубины промерзания	шт	от 2000
3.	Сборка стен здания		
3.1.	Сборка сруба из бруса (в "теплый угол", на березовые нагели, межвенцовый утеплитель - джут/льноватин)	м ³	от 4400
3.2.	Сборка каркасных строений (стены, перегородки, переводы)	м ²	от 450
3.3.	Сборка сруба из бруса (конструктор)	м ³	от 4000
4.	Устройство кровли		
4.1.	Сборка стропильной системы, простая крыша	м ²	от 380
4.2.	Сборка стропильной системы, сложная крыша	м ²	от 580
4.3.	Обрешетка верхняя	м ²	от 120
4.4.	Обрешетка нижняя	м ²	от 120
4.5.	Гидро- или пароизоляция, за слой	м ²	от 75
4.6.	Контробрешетка	м ²	от 50
4.7.	Монтаж утеплителя 50 мм	м ²	от 75
4.8.	Кровля металлочерепица, простая, с доборными элементами	м ²	от 320
4.9.	Кровля металлочерепица, сложная (многоскатка), с доборн. элементами	м ²	от 440
4.10.	Устройство простой двускатной кровли под ключ (сборка стропильной системы, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка в шаг, монтаж кровельного покрытия и доборных элементов):	м ²	
4.10.1.	- ондулин	м ²	от 800
4.10.2.	- профнастил	м ²	от 850
4.10.3.	- металлочерепица	м ²	от 1250
4.10.4.	- мягкая кровля	м ²	от 1500
4.11.	Строительство временной крыши под рубероид	м ²	от 700
4.12.	Монтаж системы водослива крыши, желобов	м.п.	от 350
4.13.	Подшивка ветровиков (вагонка, софиты)	м.п.	от 470
5.	Отделочные работы		
5.1.	Отделка стен вагонкой	м ²	от 300
5.2.	Подшивка потолков вагонкой	м ²	от 350
5.3.	Отделка имитацией бруса	м ²	от 310
5.4.	Отделка блок-хаусом	м ²	от 450
5.5.	Отделка сайдингом	м ²	от 360
5.6.	Монтаж маяков под обшивку с выравниванием	м ²	от 100
5.7.	Настил чистового пола, шпунтованная доска	м ²	от 450
5.8.	Черновой пол	м ²	от 180
5.9.	Утепление стен, слой 50 мм	м ²	от 65
5.10.	Утепление перекрытий, слой 50 мм.	м ²	от 65
5.11.	Гидро- или пароизоляция стен, за слой	м ²	от 50
5.12.	Укладка ламината	м ²	от 380
5.13.	Настил фанеры	м ²	от 280
5.14.	Монтаж ОСБ (ОСП) плит	м ²	от 200
5.15.	Монтаж ЦСП плит	м ²	от 320
5.16.	Пропитка антисептиками, антипиренами, отбеливателями	м ²	от 80
5.17.	Покраска (лаки, алкидные краски)	м ²	от 100
5.18.	Установка межкомнатных дверей стандартных	ед.	от 2000
5.19.	Установка окон стандартных	ед.	от 1800
5.20.	Установка плинтусов	м.п.	от 70